

## 第 02331 章 基地及路堤填築品質管理標準表

施工流程		管理項目	管理標準	檢查時機	檢查方法	檢查頻率	不合格之處理	管理紀錄	備註
施 工 前	準備工作	完成坡面許可差	距路肩高程1m以內者，其許可差<20cm；距路肩高程1m以上者，其許可差<40cm。	* 施工前	儀器量測	每段	重新改善	自主檢查表	
	填築滾壓前	清除及掘除	完成填方區所有清除及掘除作業。	* 施工前	目視	每段	重新改善	自主檢查表	
		坡面挖掘	坡度若陡於水平與垂直比例為4：1者，則其原有坡度應挖成台階，再按規定分層填築，直至次一較高層台階高度。	* 施工前	儀器量測	每段	重新改善	自主檢查表	
施 工 中	分層填築	坡度	每層應與最後完成高程面約略平行。在填築期間應維持平順坡度。	不定期	目視	每段	重新改善	自主檢查表	
		填方及路堤	應與契約圖說所示之斷面一致。	不定期	契約圖說所示	每段	重新改善	自主檢查表	
	土方填築	每層鬆方厚度	如用膠輪壓路機滾壓時，壓實前≤40cm，如用其他認可之壓路機滾壓時，則<50cm。	* 不定期	標記/目視	每段	重新改善	自主檢查表	照片 2331.01
	石方填築	厚度	應分層連續填築其整個斷面，每層填築<75cm。可視情形增加每層厚度，但要<1m。	* 不定期	標記/目視	每層	重新改善	自主檢查表	
		填方石料	最大粒徑尺度<每層厚度之2/3；若填築厚度每層1m時，所用之石料最大粒徑亦<75cm。	* 不定期	標記/目視	每層	重新改善	自主檢查表	
* 為檢驗停留點									



照片 2331.01