第 02726 章 級配粒料底層品質管理標準表

施工流程		管理項目	管理標準	檢查時機	檢查方法	檢查頻率	不合格之 處理	管理記錄	備註
施 工 前	路基 高程	縱橫斷面 高程	路基斷面高程須符合設計圖說。	* 施工前	儀器測 量、檢查 試驗報告	每施工區 段	路基加強 整平	自主檢查表	
		, 撒佈	路基以機動平路機或適當機具攤 平。	不定期	目視	每層	改善	自主檢查表	
	級配 分層		粒料無明顯不均勻或析離。	不定期	目視	每層	消除不均 或析離情 形	自主檢查表	
		每層撒佈 厚度	撒佈厚度<30【】cm	不定期	標記	每層	改善	自主檢查表	
		滾壓方式	以10t以上之壓路機或振動壓路 機滾壓沿縱向進行,由低往高或 由外往內滾壓。	不定期	目視	每層	改正	自主檢查表	
			輾壓軌跡重疊寬度>10cm。	不定期	目視	每層	改正	自主檢查表	
施工中	滾壓		灑水滾壓。	不定期	目視	每層	改正	自主檢查表	
		壓實厚度	應約略相等最小壓實厚度 標稱粒徑之2倍。每層壓實厚度 視滾壓機具之能量而異,通常厚 定每層實方厚度(壓實完成之厚 度)不得超過20【】cm,每層 度)不得超過20【】cm,每層 方厚度亦不得低於粒料標稱最別 對經之2倍。施工時應適當實之 粒經之整方厚度(尚未壓實厚度), 輔築之鬆方厚度約為壓實厚度之 1.35倍。(實際厚度由設計圖說	*不定期	標記	每層	改正	自主檢查表	照片 2726.01

施工流程		管理項目	管理標準	檢查時機	檢查方法	檢查頻率	不合格之 處理	管理記錄	備註
			規定)						
		構造物處 之夯實	靠近橋台、擋土牆或其他構造物 處之夯實,使用人工手夯或用機 動夯錘夯實之。	不定期	目視	每層	改正	自主檢查表	
施工後施	完成檢測	斷面、高 程	横斷面坡度及高程依設計圖說	*滾壓完成 後	儀器量測	每20m檢測 1斷面	修正調整	自主檢查表	照片 2726.02
		平整度許可差	任何一點之高低差均不得超過± 1.5【】cm;如面層厚度在7.5cm 以下時,其底層頂面之高低差不 得超過±0.6【】cm	*滾壓完成	三米直規	完成面	改正	自主檢查表	照片 2726.03
		路基強度	CBR≥80%。(依設計圖說,若無 則免)	*滾壓完成 後	儀器量測	完成面	改正	自主檢查表	照片 2726.04
	完成面保養	經常灑水 養護	防止底層細料散失及破損。	不定期	目視	每施工區 段	立即改善	自主檢查表	
		表面完整 性	發現有高程偏差過大、損壞或不 良情況時,應重新整平滾壓。	不定期	目視	每施工區 段	修補並滾 壓	自主檢查表	
*為檢驗停留點									





照片 2726.01 照片 2726.02





照片 2726.03 照片 2726.04