

表 023180-S-1 渠道開挖施工抽查標準表

施工流程	管理項目	抽查標準	抽查時機	抽查方法	抽查頻率	不符合之處置方法	管理紀錄	備註
施工前	資料送審	施工計畫	依據第02318章1.4.2節，經核准始進行工作。	*施工前	文件審閱	1次	不得施作	文件審查意見表/核備文函
	準備工作	放樣	依第01725章3.1節契約圖說精度之規定，測量構造物之位置及施工作业控制點(施工樁)。	*施工前	儀器量測、量尺	每一構造物	重新放樣檢測	測量工程施工抽查紀錄表
		管線調查	移除障礙物及協調地下管線遷移，以不妨礙施工為原則，依第02316章3.2.10節。	不定期	試挖、確定管線種類及位置	每次	依第02316章3.2.11節及依第02252章受影響之公共管線由管線單位移動或廢棄處置	構造物開挖施工抽查紀錄表/管線試挖紀錄(附件照片)
	清除與掘除	原地面之草、木、農作物、雜物、障礙物移除	以不妨礙施工為原則，依第02316章3.2.9節。	*開挖前	目視或第02320章試驗	每施工區段	再次清除	渠道開挖施工抽查紀錄表
	放樣	施工作业控制點	測量預定施工渠道之位置及施工作业控制點。	*開挖前	儀器量測、量尺	每一構造物	重新放樣檢測	測量紀錄
	安衛查驗點	工地職業安全衛生	桃園市政府所屬各機關公共工程職業安全衛生須知第十五點。	施工前1次	目視	1次/批	修正改善	準備作業安全抽查紀錄表
施工中	渠道開挖	溝渠高程	溝渠開挖面高程(高程：m)。	*開挖後	儀器量測	每次	立即修正	測量紀錄
	臨時排水	修整導水斜坡	依設計規定。	不定期	儀器量測	每次	重新整修	渠道開挖施工抽查紀錄表

施工流程		管理項目	抽查標準	抽查時機	抽查方法	抽查頻率	不符合之處置方法	管理紀錄	備註
施 工 中	安衛查 驗點	工地職業安全衛 生	桃園市政府所屬各機關公 共工程職業安全衛生須知 第十五點。	每週至少督 導二次	目視	2次/週	修正改善	一般性作業 現場安全衛 生抽查紀錄 表	
	近運利 用	不適用之材料	是否堆置後運離。	*開挖完成 後	目視	每次	屬於有機質土為不適 用	渠道開挖施 工抽查紀錄 表	
*為檢驗停留點（或註明：抽查時機內除標示為「不定期」外，餘皆為檢驗停留點）									