

第 02745 章 瀝青透層品質管理標準表

施工流程		管理項目	管理標準	檢查時機	檢查方法	檢查頻率	不合格之處理	管理紀錄	備註
施工前	既有設施維護	橋梁、涵洞、緣石、欄杆、護欄、路樹處理及保護	預予適當之遮蓋，以防被瀝青材料濺污配合進場施作。	* 施工前	目視	1 次	立即改善	自主檢查表	
	灑水	路基、基層或底層	過份乾燥而呈現灰砂時，應稍微灑水，使其略呈濕潤，惟其表面不得有多餘之水份。	* 施工前	目視	1 次	立即改善	自主檢查表	
	準備工作	施工氣候	應於天晴風和，充分乾燥時施工，氣溫>10°C。	* 施工前	溫度計	1 次	不得施作	自主檢查表	
施工	表面整理	路基、基層或底層表面	有坑洞、車轍、凹凸不平或不規則之處，應先將浮鬆及不良材料移除，以適當材料修補平整並予夯實。	* 澆置前	目視	1 次	重新改善	自主檢查表	照片 2745.01
			以清掃機或竹掃帚將表面浮鬆塵土及樹葉、稻草或其他雜物清除乾淨。	不定期	目視	每段	重新改善	自主檢查表	
			清掃工作應適時行之，不宜過早，以期澆置透層材料時，能保持良好之潔淨狀態。	不定期	目視	每段	重新改善	自主檢查表	
	材料之用量		中凝油溶瀝青為 0.9~2.3L/m ² 。	* 澆置前	測量	1 次	重新改善	自主檢查表	照片 2745.02
			得分一次或兩次澆置，以防瀝青材料溢流路側。	* 澆置前	契約圖之規定	1 次	重新改善	自主檢查表	照片 2745.03

施工流程	管理項目	管理標準	檢查時機	檢查方法	檢查頻率	不合格之處理	管理紀錄	備註
中	瀝青噴灑	壓力瀝青撒佈機	應自澆置地段前方適當距離起步行駛，以期行駛至澆置起點時，即能以規定速度均勻澆置規定數量之瀝青材料。	*澆置時	目視	每段	重新改善	自主檢查表 照片 2745.04
			有噴嘴阻塞或噴量減少等情形，以致澆置不勻或用量不足時，先停止工作。	*澆置時	目視	每段	重新改善	自主檢查表 照片 2745.05
*為檢驗停留點								



照片 2745.01



照片 2745.02



照片 2745.03



照片 2745.04



照片 2745.05