

## 第 02722 章 級配粒料基層品質管理標準表

施工流程		管理項目	管理標準	檢查時機	檢查方法	檢查頻率	不符合之處置方法	管理紀錄	備註
施工前	路基高程	縱橫斷面高程	路基斷面高程符合設計圖說	*施工前	儀器量測	分區檢視	路基加強整平	自主檢查表	照片 2772.01
施工中	分層填築	材料均勻撒佈	路基以機動平路機或適當機具攤平、粒料無明顯不均勻或析離	施工中	目視	每層	立即改善	自主檢查表	照片 2772.02
		每層壓實厚度	每層最大壓實厚度 $<20$ 【】cm（鬆鋪厚度約為壓實厚度之 1.35 倍），亦不得小於所用粒料標稱最大粒徑之 2 倍	施工中	儀器量測	每層	立即改善	自主檢查表	
		級配滾壓方式	以 10【】t 以上之三輪壓路機或振動壓路機滾壓沿縱向進行，由低往高或由外往內滾壓	施工中	目視	每層	立即改善	自主檢查表	
			滾壓方向應與路中心線平行，每次重疊後輪之一半，直至全部滾壓堅實，達到所規定之壓實度時為止	施工中	目視	每層	立即改善	自主檢查表	
施工後	完成面檢測	頂面平整度	任一點之高低差 $\leq 2.5$ 【】cm 以內	*施工後	三米直規	每路段	立即改善	自主檢查表	照片 2772.03
	完成面保養	經常灑水養護	防止基層細料散失及破損。	施工後	目視	每路段	立即改善	自主檢查表	照片 2772.04
		表面完整性	發現有高程偏差過大、損壞或不良情況時，重新整平滾壓	*施工後	目視	每路段	立即改善	自主檢查表	照片 2772.05
<b>*為檢驗停留點</b>									



照片 2772.01



照片 2772.02



照片 2772.03



照片 2772.04



照片 2772.05