

第 02747 章 瀝青黏層品質管理標準表

施工流程		管理項目	管理標準	檢查時機	檢查方法	檢查頻率	不合格之處理	管理紀錄	備註
施工前	既有設施維護	橋梁、涵洞、緣石、欄杆、護欄、路樹處理及保護	預予適當之遮蓋，以防被瀝青材料濺污配合進場施作。	*施工前	目視	1 次	立即改善	自主檢查表	
	準備工作	施工氣候	應於天晴風和及瀝青底層或原有路面充分乾燥時施工，雨天或施工地點之氣溫>10°C時。	*施工前	溫度計	1 次	不得施作	自主檢查表	
施工中	表面整理	瀝青底層或原有路面	有坑洞、裂縫或不穩定之波紋時，應先將浮鬆及不良材料移除後，以適當材料修補平整並予夯實。	*澆置前	目視	1 次	重新改善	自主檢查表	照片 2747.01
		所有表面及新舊路面銜接處	浮鬆塵土、樹葉、稻草及其他雜物，均應以清掃機或竹掃帚清掃乾淨。	不定期	目視	每段	重新改善	自主檢查表	
			清掃工作應適時行之，不宜過早，以期澆置時，底層或原有路面之表面能保持良好之潔淨狀態。	不定期	目視	每段	重新改善	自主檢查表	
	瀝青噴灑	材料之用量	快凝瀝青為 0.15~0.45L/m ² 。	*澆置前	測量	噴灑量試驗	重新改善	自主檢查表	照片 2747.02
		壓力瀝青撒佈機	應自澆置地段前方適當距離起步行駛，以期行駛至澆置起點時，即能以規定速度均勻澆置規定數量之瀝青材料。	*澆置時	目視	每段	重新改善	自主檢查表	照片 2747.03

施工流程	管理項目	管理標準	檢查時機	檢查方法	檢查頻率	不合格之處理	管理紀錄	備註
		有噴嘴阻塞或噴量減少等情形，以致澆置不勻或用量不足時，先停止工作。	*澆置時	目視	每段	重新改善	自主檢查表	照片 2747.04
	黏層	施工時間恰當，以免於鋪設瀝青混凝土面層時，黏層已被塵土所掩蓋而失其黏性。	*澆置完	目視	每段	重新改善	自主檢查表	照片 2747.05
*為檢驗停留點								



照片 2747.01



照片 2747.02



照片 2747.03



照片 2747.04



照片 2747.05