

表 097830-S-1 抵石子工程施工抽查標準表

| 施工流程 | | 管理項目 | 抽查標準 | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之處置方法 | 管理紀錄 | 備註 |
|------|--------|----------|--|--------|-----------|---------|----------|-------------|----|
| 施工前 | 材料表單確認 | 樣品 | 施工前承包商應依其設計圖紋式、顏色及水泥粒料砂漿配比作成 30 公分見方樣品，送核定，並存工地。 | *施工前 | 審閱 | 施工前 1 次 | 檢查符合再施工 | 材料設備品質抽驗紀錄表 | |
| | 確認施工環境 | 天氣 | 室外作業>攝氏 10 度，降雨 24 小時雨量<10MM；室內作業不特別檢查天氣。 | *施工前 | 溫度計、簡易雨量計 | 每次 | 雨淋起砂鏟去重作 | 施工抽查紀錄表/照片 | |
| | 素地整理 | 表面清潔度 | 清除混凝土表面污染物，油漬等。 | 不定期 | 目視 | — | 清理乾淨 | 施工抽查紀錄表 | |
| | | 濕潤施工面 | 施工面須充分潤濕，牆面表面無明水。 | 不定期 | 目視 | — | 加強潤濕 | 施工抽查紀錄表 | |
| | | 螺絲及其他洞孔 | 牆面如須留置螺絲及其他洞孔時，應於施工前預先埋設，不得在抵石子完成後再行鑿補 | 不定期 | 目視 | — | 補充劃記 | 施工抽查紀錄表 | |
| | | 施工面打毛 | 必要時將光滑之混凝土面打毛，並按製造廠商之規定塗黏著劑。 | 不定期 | 目視 | — | 補充打毛 | 施工抽查紀錄表 | |
| | 設置工作縫 | 工作縫位置、型式 | 依施工圖說或工程司之指示設置工作縫及伸縮縫。馬牙型木條、塑膠條或門形條，寬度_____MM 經工程司核可者。 | *施工前 | 目視、捲尺 | 每次 | 現場改善 | 施工抽查紀錄表/相片 | |
| | 放樣 | 基準線 | 以水線拉直，訂出水平垂直基準線。 | *放樣完成後 | 目視 | 每次 | 重做 | 施工抽查紀錄表 | |

| 施工流程 | | 管理項目 | 抽查標準 | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之處置方法 | 管理紀錄 | 備註 |
|------|--------|--|--|---------|-------|------|----------|---------------------|----|
| | 安衛查驗點 | 詳分項工程施工計畫內「分項作業安全衛生管理與設施設置計畫」之職安自動檢查表。 | | 施工前1次 | 目視 | 1次 | 修正改善 | 準備作業安全抽查紀錄表、職安自動檢查表 | |
| 施工中 | 水泥砂漿修飾 | 水泥砂漿配比 | 1.底層採用水泥：砂=1：3 與適量之水拌和（均以容積比計算）。 2.除契約另有規定外，面層採用水泥：碎石：礦物填縫料=1：1.5：0.25，於乾拌均勻後，再與適量之水拌和。 | 不定期 | 目視 | — | 調整配比 | 施工抽查紀錄表 | |
| | 底面粉刷 | 底面濕潤 | 底面粉刷前先予以濕潤。 | 不定期 | 目視 | — | 補充濕潤 | 施工抽查紀錄表 | |
| | | 底面打毛 | 底面達到初凝時將表面打毛。 | 不定期 | 目視 | — | 現場改善 | 施工抽查紀錄表 | |
| | 面層施工 | 底面乾燥 | 等待底面用手觸摸無潮濕現象後，灑水濕潤再進行面層作業。 | 不定期 | 目視 | — | 乾燥後再施工 | 施工抽查紀錄表 | |
| | | 水泥及小石料 | 面層水泥及小石粒料內禁止摻雜海菜或其他化學膠合物。 | 不定期 | 目視 | — | 重新拌和 | 施工抽查紀錄表 | |
| | | 水泥粒料砂漿粉刷 | 厚度0.6~1.0 cm，鏟平許可差5 mm，無鏟刀痕跡。 | 不定期 | 目視、捲尺 | — | 現場改善 | 施工抽查紀錄表/ 相片 | |
| | | 抵洗表面 | 以海綿抵洗均勻，小石粒面均勻露出。 | 不定期 | 目視 | — | 現場修補石粒 | 施工抽查紀錄表 | |
| | | 施工面清潔 | 整幅施工面應均勻清淨，不得混濁不清。 | 不定期 | 目視 | — | 清潔 | 施工抽查紀錄表 | |
| | | 表面平整 | 陰陽角平整檢查。 | * 抵洗完成後 | 押尺 | 每次 | 打除重作 | 施工抽查紀錄表/ 相片 | |

| 施工流程 | | 管理項目 | 抽查標準 | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之處置方法 | 管理紀錄 | 備註 |
|------|-------|--|-------------------------------|-------------|------|------|----------|--------------------------|----|
| | 安衛查驗點 | 詳分項工程施工計畫內「分項作業安全衛生管理與設施設置計畫」之職安自動檢查表。 | | 施工中每週至少督導2次 | 目視 | 2次/週 | 修正改善 | 一般性作業現場安全衛生抽查紀錄表、職安自動檢查表 | |
| 施工後 | 拆除押條 | 拆除押條時間 | 等抵洗工作乾透後(約[48] [72]小時)，再拆除押條。 | 不定期 | 目視/錶 | — | 現場改善 | 施工抽查紀錄表 | |
| | 完成面檢查 | 外觀 | 完成面均勻潔淨。 | *施工後 | 目視 | 每次 | 清潔 | 施工抽查紀錄表 | |

*為檢驗停留點（或註明：抽查時機內除標示為「不定期」外，餘皆為檢驗停留點）。