

表 099101-S-1 油漆工程(適用室外牆面塗布)施工抽查標準表

施工流程		管理項目	抽查標準	抽查時機	抽查方法	抽查頻率	不符合之處置方法	管理紀錄	備註
施工前	材料表單確認	樣品	施工前承包商每種顏色及材質均各提送樣品 3 份，並加註標籤，標明其材料及塗裝方法，送核定，並存工地。	* 施工前	文件審閱	施工前 1 次	檢查符合再施工	材料設備品質抽驗紀錄表	
	現場環境	溫度	1.依契約要求溫度標準值並視油漆材料使用種類調整，氣溫低於 10°C 時，不得塗佈室外漆。現場溫度 ____°C 2. 依契約要求溫度標準值並視油漆材料使用種類調整，混凝土及鋼構件避免在表面溫度超過 40°C 時油漆。表面溫度 ____°C	* 油漆施工前	溫度計、測溫儀	每次	暫停施作	施工抽查紀錄表 / 照片	
		濕度	1. 依契約要求相對濕度標準值並視油漆材料使用種類調整，相對濕度高於 85% 時，不得將油漆塗布於無遮蔽之表面，亦不得塗於有水或潮濕之表面。 2. 鋼料表面溫度低於露點，或潮濕天氣，導致表面結露時，不得塗布。	* 油漆施工前	濕度計、測溫儀	每次	暫停施作	施工抽查紀錄表 / 照片	
	油漆底材表面處理	表面乾燥及清潔	表面充分乾燥，無殘餘泥渣、無孔洞、油脂、污泥等雜物。	* 底材表面處理時	目視	每次	清理乾淨	施工抽查紀錄表	
	安衛查驗點		詳分項工程施工計畫內「分項作業安全衛生管理與設施設置計畫」之職安自動檢查表。		施工前	目視	1 次	修正改善	準備作業安全抽查紀錄表、職安自動檢查表
施工	批土	批平打磨	牆面全部批平，並用砂紙磨光。	* 批土完成後	目視	每次	重做	施工抽查紀錄表 / 相片	

施工流程		管理項目	抽查標準	抽查時機	抽查方法	抽查頻率	不符合之處置方法	管理紀錄	備註
中	底漆	塗刷時機	批土完成後 24 小時以上，使批土完全乾燥。	*底漆塗刷前	目視/錶	每次	清理/重補強處理	施工抽查紀錄表/相片	
	面漆	塗刷時機與層數	底漆完全乾燥後，塗刷第一道面漆，待第一道面漆完全乾燥後，再塗刷第二道面漆。至少需塗刷兩層面漆。	*面漆塗刷前	目視/錶	每次	清理/重做	施工抽查紀錄表/相片	
	安衛查驗點		詳分項工程施工計畫內「分項作業安全衛生管理與設施設置計畫」之職安自動檢查表。		施工中每週至少督導二次	目視	2 次/週	修正改善	一般性作業現場安全衛生抽查紀錄表、職安自動檢查表
施工後	完成面檢查與維護	油漆完成面	不得有起泡、起皺、刷痕、流痕、剝離、花斑、色澤不良等現象。	*施工後	目視	每次	重修整	施工抽查紀錄表	
			空桶及其他雜物，均應運於指定地點集中貯放及運離工地，並清點使用桶數是否符合？	*施工後	目視	每次	運送剩餘材料至指定地點	施工抽查紀錄表	

\*為檢驗停留點（或註明：抽查時機內除標示為「不定期」外，餘皆為檢驗停留點）。