

表 093411-S-1 貼面磚-鋪貼地磚工程施工抽查標準表

施工流程		管理項目	抽查標準	抽查時機	抽查方法	抽查頻率	不符合之處置方法	管理紀錄	備註
施工前	磁磚規劃	檢討設計圖	依磁磚規劃圖調整開口及窗戶位置，以達整磚、對縫及對稱原則	*結構體施工前	目視	一次	重繪	施工抽查紀錄表	
		室內外磁磚規劃	磚縫以磁磚出廠之實際尺寸規劃	*磁磚計畫設計完成	依出廠模矩計算	一次	重算	磁磚計畫	
			1.上下、左右對縫、對稱 2.外牆及地坪磁磚以整塊為原則，磚縫大小依照施工說明書 3.內牆及室內地坪磚縫得視情況調整，以整體對縫為原則	*施工規劃圖、展開圖繪製完成	尺規	一次	重繪	磁磚規劃圖	
			室內外牆面、地坪規劃圖 (s:1/30-1/50)	*施工前一個月	核對尺寸位置	一次	重繪	施工規劃圖、展開圖	
	繪製大樣圖	門檻施工大樣圖 (s:1/1-1/6)	依審查通過，設有洩水或止水設施之大樣圖施作	*施工圖製作時	注意功能性檢討	一次	退回重繪	大樣圖	
		浴室、廚房、樓梯、車道磁磚大樣圖 (s:1/10-1/30)	依審查核可大樣圖施作	*施工計畫及施工圖製作	美學要求	一次	重繪	大樣圖	
		其他各細部(收頭) (s:1/1-1/30)	依審查核可大樣圖施作	*施工前一個月	核對尺寸位置	一次	重繪	大樣圖	
	材料表單確認	樣品	施工前承包商應提送擬採用之每種地磚產品或製作約 30cm 長度或正方之樣品各 3 份，且能顯示其質感、花樣及顏色者，送核定，並存工地。	*施工前	文件審閱	施工前 1 次	檢查符合再施工	材料設備品質抽驗紀錄表	

施工流程		管理項目	抽查標準	抽查時機	抽查方法	抽查頻率	不符合之處置方法	管理紀錄	備註
	施工素面整理	表面整理	表面平整無尖銳突出物，且裂縫、蜂等須修補並清潔完成。	*施工前	目視	施工前	現場改善	施工抽查紀錄表	
	放樣	水平垂直基準線分割	依大樣圖。	*打底檢查完成	目視/捲尺	每次	重新放樣	施工抽查紀錄表	
	表面濕潤	澆水	前一天澆水，施工面呈面乾內飽和。	不定期	目視	—	不得施工	施工抽查紀錄表	
	安衛查驗點		詳分項工程施工計畫內「分項作業安全衛生管理與設施設置計畫」之職安自動檢查表。		施工前	目視	1次	修正改善	準備作業安全抽查紀錄表、職安自動檢查表
施工中	介面	介面檢查	依照大樣圖檢查	*鋪設水泥砂漿前	目視	每次	重做/重調整	施工抽查紀錄表	
		介面處理	浴廁等用水區域應註明「排水孔位置」，應位於最低處十字分割線上，排水坡度____%依施工圖規定填入	*鋪設水泥砂漿前	目視	每次	重做/重調整	施工抽查紀錄表/相片	
	打底處理	鋪設水泥砂漿	1.軟底濕式: 鏟刀打底抹平濕拌水泥砂漿，鋪佈 \geq [35]mm厚。 2.軟底乾拌式: 鏟刀打底抹平濕拌水泥砂漿，鋪佈 \geq [35]mm厚。 3.硬底:以 1:3 水泥砂漿打底。	*鋪設水泥砂漿後	捲尺	每次	重做/重調整	施工抽查紀錄表/相片	
	地磚鋪貼	鋪貼地磚	依照大樣圖檢查	*鋪貼完成後	目視	每次	敲除重做	施工抽查紀錄表/相片	

施工流程		管理項目	抽查標準	抽查時機	抽查方法	抽查頻率	不符合之處置方法	管理紀錄	備註
		對縫	依照大樣圖檢查梁柱以下有無對縫處理	*鋪貼完成後	目視	每次	敲除重做	施工抽查紀錄表/相片	
		磚縫	無孔洞	*鋪貼完成後	目視	每次	填補	施工抽查紀錄表	
	抹縫施作	寬度	≥3mm 且 ≤12mm。	*鋪貼完成後	捲尺	每次	填補	施工抽查紀錄表/相片	
	安衛查驗點		詳分項工程施工計畫內「分項作業安全衛生管理與設施設置計畫」之職安自動檢查表。	施工中每週至少督導二次	目視	2次/週	修正改善	一般性作業現場安全衛生抽查紀錄表、職安自動檢查表	
施工後	完成面檢查	表面平整度與清潔	許可差每 3m ≤ ±3mm。不得有雜質、中空或空鼓現象、破損或缺角。	*鋪貼完成後	3m 直規	每次	重做	施工抽查紀錄表/相片	
	完成面保護	保護	於 48 小時內，不得於其表面施壓重物、行走或進行其他施工作業。	*鋪貼完成後	目視/錶	每次	加強人員進出管制/移除重物	施工抽查紀錄表	
	檢測洩水坡度	洩水坡度	浴廁等用水區域，應檢測洩水坡度有無符合契約及大樣圖	*鋪貼完成後	目視/水平尺	每次	重做	施工抽查紀錄表/相片	
*為檢驗停留點（或註明：抽查時機內除標示為「不定期」外，餘皆為檢驗停留點）									