

表 097800-S-1 洗石子工程施工抽查標準表

施工流程		管理項目	抽查標準	抽查時機	抽查方法	抽查頻率	不符合之處置方法	管理紀錄	備註
施工前	材料表單確認	樣品	施工前承包商應依其設計圖紋式、顏色及水泥粒料砂漿配比作成 30 公分見方樣品，送核定，並存工地。	* 施工前	審閱	施工前 1 次	檢查符合再施工	材料設備品質抽驗紀錄表	
	確認施工環境	天氣	室外作業>攝氏 10 度，降雨 24 小時雨量<10MM；室內作業不特別檢查天氣。	* 施工前	溫度計、簡易雨量計	每次	雨淋起砂鏟去重作	施工抽查紀錄表 / 相片	
		排水措施	確保沖洗的污水妥善處理，避免污染環境。	* 施工前	目視	每次	現場改善	施工抽查紀錄表	
	素地整理	表面清潔度	清除混凝土表面污染物，油漬等。	不定期	目視	—	清理乾淨	施工抽查紀錄表	
		濕潤施工面	施工面須充分潤濕，牆面表面無明水。	不定期	目視	—	加強潤濕	施工抽查紀錄表	
		施工面打毛	必要時將光滑之混凝土面打毛，並按製造廠商之規定塗黏著劑。	不定期	目視	—	補充打毛	施工抽查紀錄表	
		螺絲及其他洞孔	牆面如須留置螺絲及其他洞孔時，應於施工前預先埋設，不得在洗石子完成後再行鑿補	* 施工前	目視	每次	補充劃記	施工抽查紀錄表	
	設置工作縫	工作縫位置、型式	依施工圖說或工程司之指示設置工作縫及伸縮縫。馬牙型木條、塑膠條或門形條，寬度_____MM 經工程司核可者。	* 施工前	目視、捲尺	每次	現場改善	施工抽查紀錄表 / 相片	

施工流程		管理項目	抽查標準	抽查時機	抽查方法	抽查頻率	不符合之處置方法	管理紀錄	備註
	放樣	基準線	以水線拉直，訂出水平垂直基準線。	*放樣完成後	目視	每次	重做	施工抽查紀錄表	
	安衛查驗點	詳分項工程施工計畫內「分項作業安全衛生管理與設施設置計畫」之職安自動檢查表。		施工前1次	目視	1次	修正改善	準備作業安全抽查紀錄表、職安自動檢查表	
施 工 中	水泥砂漿修飾	水泥砂漿配比	1.底層採用水泥：砂=1：3 與適量之水拌和（均以容積比計算）。 2.除契約另有規定外，面層採用水泥：碎石：礦物填縫料=1:1.5:0.25，於乾拌均勻後，再與適量之水拌和。	不定期	目視	—	調整配比	施工抽查紀錄表	
	底面粉刷	底面濕潤	底面粉刷前先予以濕潤。	不定期	目視	—	補充濕潤	施工抽查紀錄表	
		底面打毛	底面達到初凝時將表面打毛。	不定期	目視	—	現場改善	施工抽查紀錄表	
	面層施工	底面乾燥	等待底面用手觸摸無潮濕現象後，灑水濕潤再進行面層作業。	不定期	目視	—	乾燥後再施工	施工抽查紀錄表	
		水泥碎石料配比	水泥碎石料內絕對禁止摻雜海菜或其他化學膠合物，但可酌加礦物填縫料，其用量為水泥量之15~20%。	不定期	目視	—	調整配比	施工抽查紀錄表	
		水泥粒料砂漿粉刷	厚度0.6~1.0 cm，鏟平許可差5 mm，無鏟刀痕跡。	不定期	目視、捲尺	—	現場改善	施工抽查紀錄表 /相片	

施工流程		管理項目	抽查標準	抽查時機	抽查方法	抽查頻率	不符合之處置方法	管理紀錄	備註
		噴洗表面	噴洗均勻，密集碎石露出粒徑[1/2]。不可有脫層、顏色不一、石粒脫落。	不定期	目視	—	現場打除改善	施工抽查紀錄表/相片	
		表面清潔	整幅施工面應均勻清淨，不得混濁不清。	不定期	目視	—	清潔	施工抽查紀錄表	
		表面平整	陰陽角平整檢查。	不定期	押尺	—	打除重作	施工抽查紀錄表/相片	
	安衛查驗點	詳分項工程施工計畫內「分項作業安全衛生管理與設施設置計畫」之職安自動檢查表。		施工中至少每週2次	目視	2次/週	修正改善	一般性作業現場安全衛生抽查紀錄表、職安自動檢查表	
施工後	拆除押條	拆除押條時間	等噴洗工作乾透後(約[48] [72]小時)，再拆除押條。	不定期	目視/錶	—	現場改善	施工抽查紀錄表	
	完成面檢查	外觀	完成面均勻潔淨。	*施工後	目視	每次	清潔	施工抽查紀錄表	
*為檢驗停留點(或註明：抽查時機內除標示為「不定期」外，餘皆為檢驗停留點)。									