

表 072201-S-1 防水-隔熱磚工程施工抽查標準表

施工流程		管理項目	抽查標準	抽查時機	抽查方法	抽查頻率	不符合之處置方法	管理紀錄	備註
施工前	材料表單確認	樣品	施工前承包商應依擬採用之屋頂及樓板隔熱製品之樣品 3 份，送核定，並存工地。	*施工前	審閱	1 次	檢查符合再施工	材料設備品質抽驗紀錄表	
	隔熱磚施工圖確認	隔熱磚施工圖	以整磚為原則，標示集水溝規劃，依照施工圖說每____*____m 設置____mm 寬伸縮縫。	不定期	目視	施工前 1 次	重繪	施工抽查紀錄表	
	放樣	基準線	以水線拉直，訂出水平垂直基準線。	不定期	目視	—	重做	施工抽查紀錄表	
		洩水坡度 (1%，水線控制)	依施工計畫附件之鋪磚規劃施工圖____(抽查前量化填入施工抽查紀錄表)。	*放樣完成後	水線	每次	調整水線	施工抽查紀錄表/照片	
	安衛查驗點		詳分項工程施工計畫內「分項作業安全衛生管理與設施設置計畫」之職安自動檢查表。	施工前	目視	1 次	修正改善	準備作業安全抽查紀錄表、職安自動檢查表	
施工中	水泥砂漿打底	底層砂漿	以 1:3 水泥砂漿乾拌後，加水拌稠，隨拌隨用，厚度約 2~4 cm。	不定期	目視/捲尺	—	重做	施工抽查紀錄表/照片	
	隔熱磚鋪設	隔熱磚鋪貼方式	不論上下、縱橫方向務求平順，磚縫亦應正直。邊磚以不小於半磚為原則。	*鋪設完成後	目視	每次	重做/重調整	施工抽查紀錄表	
	伸縮縫施作	伸縮縫間距及寬度	依照施工圖說每____*____m 設置____mm 寬伸縮縫，進行嵌縫。	不定期	捲尺	—	重做/重調整	施工抽查紀錄表/照片	

施工流程		管理項目	抽查標準	抽查時機	抽查方法	抽查頻率	不符合之處置方法	管理紀錄	備註
	集水溝施作	集水溝形式	依施工計畫附件之鋪磚規劃施工圖形式____及寬度____cm (抽查前量化填入施工抽查紀錄表)。	*鋪設完成後	捲尺	每次	重做/重調整	施工抽查紀錄表/照片	
		集水溝洩水坡度	由集水溝中間往落水頭方向 1/100。		水線	每次	重做/重調整	施工抽查紀錄表	
	隔熱磚嵌縫	嵌縫尺度	以抹縫之方式處理，嵌縫寬度 <12mm。	不定期	捲尺	—	調整改正後，重加壓充填	施工抽查紀錄表/照片	
	安衛查驗點		詳分項工程施工計畫內「分項作業安全衛生管理與設施設置計畫」之職安自動檢查表。	施工中	目視	2次/週	修正改善	一般性作業現場安全衛生抽查紀錄表、職安自動檢查表	
施工後	完成面檢查	清潔	完工時，須清除所有的記號、污點、材料、廢棄物等。	不定期	目視	—	移除雜物	施工抽查紀錄表	
		保護時間	[24] [72]小時內不得荷重。	*施工後	計時	每次	重作	施工抽查紀錄表	
* 為檢驗停留點 (或註明：抽查時機內除標示為「不定期」外，餘皆為檢驗停留點)。									