

景觀樹木移植種植工程 2015 建議單價分析一覽表

工程名稱：(原樹型工法) 移植種植工程

第 1 頁 共 4 頁

代號	工料項目	單位	單 價	§ 1~2	§ 3~4	§ 5~6	§ 7~8	§ 9~10
				2	2	2	3	3
				60	54	48	36	24
1	相關報備申請	工	2200	0.0333	0.0370	0.0417	0.0833	0.1250
2	檢查驗苗標示	工	2200	0.0333	0.0370	0.0417	0.0833	0.1250
3	安全防護預措	工	2450	0.0333	0.0370	0.0417	0.0833	0.1250
4	周邊設施預措	工	2450	0.0333	0.0370	0.0417	0.0833	0.1250
5	苗木複驗準備	工	2200	0.0333	0.0370	0.0417	0.0833	0.1250
6	補償修剪除葉	工	3000	0.0333	0.0370	0.0417	0.0833	0.1250
7	事先斷根處置	工	3000	0.0333	0.0370	0.0417	0.0833	0.1250
8	挖掘根球部位	工	3000	0.0333	0.0370	0.0417	0.0833	0.1250
9	包裹保護處置	工	3000	0.0333	0.0370	0.0417	0.0833	0.1250
10	吊搬裝載運送	工	13500	0.0333	0.0370	0.0417	0.0833	0.1250
11	路徑障礙排除	工	2450	0.0333	0.0370	0.0417	0.0833	0.1250
12	小搬運費雜支	工	2450	0.0333	0.0370	0.0417	0.0833	0.1250
13	放樣整地準備	工	2450	0.0333	0.0370	0.0417	0.0833	0.1250
14	植穴挖掘預備	工	2450	0.0333	0.0370	0.0417	0.0833	0.1250
15	客填土方改良	m3	780	0.0080	0.0270	0.0429	0.0640	0.1250
16	穴底拌合基肥	Kg	35	0.0400	0.1350	0.2145	0.3200	0.6250
17	根端切削處理	工	3000	0.0333	0.0370	0.0417	0.0833	0.1250
18	置入朝向定位	工	2450	0.0333	0.0370	0.0417	0.0833	0.1250
19	調整種植深淺	工	2450	0.0333	0.0370	0.0417	0.0833	0.1250
20	扶正覆土定植	工	2450	0.0333	0.0370	0.0417	0.0833	0.1250
21	支架固定作業	組	1	150	150	300	300	450
22	作植穴集水坑	工	2450	0.0333	0.0370	0.0417	0.0833	0.1250
23	修飾整枝修剪	工	3000	0.0333	0.0370	0.0417	0.0833	0.1250
24	輔助藥劑施用	式	1	16	54	86	128	250
25	工料損耗雜支	式	1	32	108	172	256	500
一【移植種植】(1+~25) 每(株) NT.\$:				2,292	2,656	3,207	5,962	9,144
26	澆水灌溉作業	L/日	32	1.60	5.40	8.58	12.80	25.00
27	疏枝疏芽整修	工	3000	0.0333	0.0370	0.0417	0.0833	0.1250
28	植穴基盤管理	工	2450	0.0333	0.0370	0.0417	0.0833	0.1250
29	營養評估追肥	Kg	35	0.0400	0.1350	0.2145	0.3200	0.6250
30	植栽健康管理	式	1	4	8	12	16	20
31	工料損耗雜支	式	1	40	80	120	160	200
二【日常維護】(26+~31) 每(日/周) NT.\$:				278	467	641	1,051	1,723
註	維護管理保固期	月	1	2,226	2,804	3,847	6,306	10,339
三【單項價格】(一+二) 合計(每株) NT.\$:				2,571	3,124	3,848	7,013	10,868

景觀樹木移植種植工程 2015 建議單價分析一覽表

工程名稱：(原樹型工法) 移植種植工程

第 2 頁 共 4 頁

代號	工料項目	單位	單 價	§ 11~12	§ 13~14	§ 15~16	§ 17~18	§ 19~20
				4	4	4	5	5
				24	16	12	12	8
1	相關報備申請	工	2200	0.1667	0.2500	0.3333	0.4167	0.6250
2	檢查驗苗標示	工	2200	0.1667	0.2500	0.3333	0.4167	0.6250
3	安全防護預措	工	2450	0.1667	0.2500	0.3333	0.4167	0.6250
4	周邊設施預措	工	2450	0.1667	0.2500	0.3333	0.4167	0.6250
5	苗木複驗準備	工	2200	0.1667	0.2500	0.3333	0.4167	0.6250
6	補償修剪除葉	工	3000	0.1667	0.2500	0.3333	0.4167	0.6250
7	事先斷根處置	工	3000	0.1667	0.2500	0.3333	0.4167	0.6250
8	挖掘根球部位	工	3000	0.1667	0.2500	0.3333	0.4167	0.6250
9	包裹保護處置	工	3000	0.1667	0.2500	0.3333	0.4167	0.6250
10	吊搬裝載運送	工	13500	0.1667	0.2500	0.3333	0.4167	0.6250
11	路徑障礙排除	工	2450	0.1667	0.2500	0.3333	0.4167	0.6250
12	小搬運費雜支	工	2450	0.1667	0.2500	0.3333	0.4167	0.6250
13	放樣整地準備	工	2450	0.1667	0.2500	0.3333	0.4167	0.6250
14	植穴挖掘預備	工	2450	0.1667	0.2500	0.3333	0.4167	0.6250
15	客填土方改良	m3	780	0.2160	0.3430	0.5120	0.7290	1.0000
16	穴底拌合基肥	Kg	35	1.0800	1.7150	2.5600	3.6450	5.0000
17	根端切削處理	工	3000	0.1667	0.2500	0.3333	0.4167	0.6250
18	置入朝向定位	工	2450	0.1667	0.2500	0.3333	0.4167	0.6250
19	調整種植深淺	工	2450	0.1667	0.2500	0.3333	0.4167	0.6250
20	扶正覆土定植	工	2450	0.1667	0.2500	0.3333	0.4167	0.6250
21	支架固定作業	組	1	450	600	600	750	750
22	作植穴集水坑	工	2450	0.1667	0.2500	0.3333	0.4167	0.6250
23	修飾整枝修剪	工	3000	0.1667	0.2500	0.3333	0.4167	0.6250
24	輔助藥劑施用	式	1	432	686	1024	1458	2000
25	工料損耗雜支	式	1	864	1372	2048	2916	4000
一【移植種植】(1+~25) 每(株) NT.\$:				12,386	18,636	25,028	31,904	46,830
26	澆水灌溉作業	L/日	32	43.20	68.60	102.40	145.80	200.00
27	疏枝疏芽整修	工	3000	0.1667	0.2500	0.3333	0.4167	0.6250
28	植穴基盤管理	工	2450	0.1667	0.2500	0.3333	0.4167	0.6250
29	營養評估追肥	Kg	35	1.0800	1.7150	2.5600	3.6450	5.0000
30	植栽健康管理	式	1	24	28	32	36	40
31	工料損耗雜支	式	1	240	280	320	360	400
二【日常維護】(26+~31) 每(日/周) NT.\$:				2,593	3,926	5,535	7,460	10,421
註	維護管理保固期	月	1	11,666	17,666	24,908	33,570	46,896
三【單項價格】(一+二) 合計(每株) NT.\$:				14,978	22,561	30,563	39,364	57,251

景觀樹木移植種植工程 2015 建議單價分析一覽表

工程名稱：(原樹型工法) 移植種植工程

第 3 頁 共 4 頁

代號	工料項目	單位	單 價	§ 21~22	§ 23~24	§ 25~26	§ 27~28	§ 29~30
				6	6	6	6	6
				8	6	4	3	2
1	相關報備申請	工	2200	0.7500	1.0000	1.5000	2.0000	3.0000
2	檢查驗苗標示	工	2200	0.7500	1.0000	1.5000	2.0000	3.0000
3	安全防護預措	工	2450	0.7500	1.0000	1.5000	2.0000	3.0000
4	周邊設施預措	工	2450	0.7500	1.0000	1.5000	2.0000	3.0000
5	苗木複驗準備	工	2200	0.7500	1.0000	1.5000	2.0000	3.0000
6	補償修剪除葉	工	3000	0.7500	1.0000	1.5000	2.0000	3.0000
7	事先斷根處置	工	3000	0.7500	1.0000	1.5000	2.0000	3.0000
8	挖掘根球部位	工	3000	0.7500	1.0000	1.5000	2.0000	3.0000
9	包裹保護處置	工	3000	0.7500	1.0000	1.5000	2.0000	3.0000
10	吊搬裝載運送	工	13500	0.7500	1.0000	1.5000	2.0000	3.0000
11	路徑障礙排除	工	2450	0.7500	1.0000	1.5000	2.0000	3.0000
12	小搬運費雜支	工	2450	0.7500	1.0000	1.5000	2.0000	3.0000
13	放樣整地準備	工	2450	0.7500	1.0000	1.5000	2.0000	3.0000
14	植穴挖掘預備	工	2450	0.7500	1.0000	1.5000	2.0000	3.0000
15	客填土方改良	m3	780	1.3310	1.7280	2.1970	2.7440	3.3750
16	穴底拌合基肥	Kg	35	6.6550	8.6400	10.9850	13.7200	16.8750
17	根端切削處理	工	3000	0.7500	1.0000	1.5000	2.0000	3.0000
18	置入朝向定位	工	2450	0.7500	1.0000	1.5000	2.0000	3.0000
19	調整種植深淺	工	2450	0.7500	1.0000	1.5000	2.0000	3.0000
20	扶正覆土定植	工	2450	0.7500	1.0000	1.5000	2.0000	3.0000
21	支架固定作業	組	1	900	900	1200	1200	1500
22	作植穴集水坑	工	2450	0.7500	1.0000	1.5000	2.0000	3.0000
23	修飾整枝修剪	工	3000	0.7500	1.0000	1.5000	2.0000	3.0000
24	輔助藥劑施用	式	1	2662	3456	4394	5488	6750
25	工料損耗雜支	式	1	5324	6912	8788	10976	13500
一【移植種植】(1+~25) 每(株) NT.\$:				57,107	75,518	110,380	145,485	212,773
26	澆水灌溉作業	L/日	32	266.20	345.60	439.40	548.80	675.00
27	疏枝疏芽整修	工	3000	0.7500	1.0000	1.5000	2.0000	3.0000
28	植穴基盤管理	工	2450	0.7500	1.0000	1.5000	2.0000	3.0000
29	營養評估追肥	Kg	35	6.6550	8.6400	10.9850	13.7200	16.8750
30	植栽健康管理	式	1	44	48	52	56	60
31	工料損耗雜支	式	1	440	480	520	560	600
二【日常維護】(26+~31) 每(日/周) NT.\$:				13,323	17,340	23,192	29,558	39,201
註	維護管理保固期	月	1	53,291	69,358	92,769	118,231	156,803
三【單項價格】(一+二) 合計(每株) NT.\$:				70,430	92,858	133,572	175,042	251,974

景觀樹木移植種植工程 2015 建議單價分析一覽表

工程名稱：(原樹型工法) 移植種植工程

第 4 頁 共 4 頁

代號	工料項目	單位	單 價	§ 31~40	§ 41~50	§ 51~70	§ 71~100	§ 101 ↑ @
				4	6	9	12	15
				1	1	1	1	1
1	相關報備申請	工	2200	4.0000	6.0000	9.0000	12.0000	15.0000
2	檢查驗苗標示	工	2200	4.0000	6.0000	9.0000	12.0000	15.0000
3	安全防護預措	工	2450	4.0000	6.0000	9.0000	12.0000	15.0000
4	周邊設施預措	工	2450	4.0000	6.0000	9.0000	12.0000	15.0000
5	苗木複驗準備	工	2200	4.0000	6.0000	9.0000	12.0000	15.0000
6	補償修剪除葉	工	3000	4.0000	6.0000	9.0000	12.0000	15.0000
7	事先斷根處置	工	3000	4.0000	6.0000	9.0000	12.0000	15.0000
8	挖掘根球部位	工	3000	4.0000	6.0000	9.0000	12.0000	15.0000
9	包裹保護處置	工	3000	4.0000	6.0000	9.0000	12.0000	15.0000
10	吊搬裝載運送	工	13500	4.0000	6.0000	9.0000	12.0000	15.0000
11	路徑障礙排除	工	2450	4.0000	6.0000	9.0000	12.0000	15.0000
12	小搬運費雜支	工	2450	4.0000	6.0000	9.0000	12.0000	15.0000
13	放樣整地準備	工	2450	4.0000	6.0000	9.0000	12.0000	15.0000
14	植穴挖掘預備	工	2450	4.0000	6.0000	9.0000	12.0000	15.0000
15	客填土方改良	m3	780	4.0000	6.2500	12.2500	25.0000	30.2500
16	穴底拌合基肥	Kg	35	20.0000	31.2500	61.2500	125.0000	151.2500
17	根端切削處理	工	3000	4.0000	6.0000	9.0000	12.0000	15.0000
18	置入朝向定位	工	2450	4.0000	6.0000	9.0000	12.0000	15.0000
19	調整種植深淺	工	2450	4.0000	6.0000	9.0000	12.0000	15.0000
20	扶正覆土定植	工	2450	4.0000	6.0000	9.0000	12.0000	15.0000
21	支架固定作業	組	1	1800	2400	3000	4500	6000
22	作植穴集水坑	工	2450	4.0000	6.0000	9.0000	12.0000	15.0000
23	修飾整枝修剪	工	3000	4.0000	6.0000	9.0000	12.0000	15.0000
24	輔助藥劑施用	式	1	12000	18750	36750	75000	90750
25	工料損耗雜支	式	1	20000	31250	61250	125000	151250
一【移植種植】(1+~25) 每(株) NT.\$:				288,020	433,969	676,099	979,575	1,215,889
26	澆水灌溉作業	L/日	32	800.00	1250.00	2450.00	5000.00	6050.00
27	疏枝疏芽整修	工	3000	4.0000	6.0000	9.0000	12.0000	15.0000
28	植穴基盤管理	工	2450	4.0000	6.0000	9.0000	12.0000	15.0000
29	營養評估追肥	Kg	35	20.0000	31.2500	61.2500	125.0000	151.2500
30	植栽健康管理	式	1	80	100	140	200	280
31	工料損耗雜支	式	1	800	1000	1400	2000	2800
二【日常維護】(26+~31) 每(日/周) NT.\$:				48,980	74,894	131,134	231,975	283,724
註	維護管理保固期	月	1	293,880	449,363	786,803	1,391,850	1,702,343
三【單項價格】(一+二) 合計(每株) NT.\$:				337,000	508,863	807,233	1,211,550	1,499,613