

從事浪板拆除工程屋頂作業發生 **墜落** 危害案例

案情摘要

112年5月22日於桃園市蘆竹區民宅拆除新建工程，從事屋頂作業浪板拆除作業時，發生勞工踏穿石綿瓦浪板墜落災害，造成1名勞工死亡事件。



肇災原因



於易踏穿材料構築之屋頂作業時，未規劃安全通道，高度2公尺以上之屋頂開口部分未設置安全網等防護設備，且未使其正確戴用安全帽，致發生勞工墜落致死職業災害。

防災對策

- 1.對於進入營繕工程工作場所作業人員，應正確戴用安全帽。
- 2.於易踏穿材料構築之屋頂作業時，未規劃安全通道。
- 3.高度2公尺以上之屋頂開口部分未設置安全網等防護設備。

企業衝擊

- 1.雇主會有停工、罰鍰、過失刑責。
- 2.災害衝擊其他工作者心理，降低工作效率，降低勞動力。
- 3.造成工程進度延宕及施工成本提高。

