

# 從事模板工程之組立及拆除作業 發生 **墜落** 危害案例

## 案情摘要

112年8月16日於桃園市龜山區某新建工程，從事模板組立及拆除作業，發生墜落災害，並造成1名工作者死亡事件。



## 肇災原因



對於高度2公尺以上之開口邊緣，勞工有遭受墜落危險之虞者，未於該處設置護欄、護蓋或安全網等防護設備，且未使勞工正確戴用安全帽及安全帶，致發生工作者墜落致死職業災害。

## 防災對策

1. 對於進入營繕工程工作場所作業人員，應正確戴用安全帽。
2. 高度2公尺以上開口邊緣作業時，應設置護欄、護蓋或安全網等防護設備。
3. 對於安全網之材料、強度、檢驗及張掛方式應符合國家標準規定

## 企業衝擊

1. 雇主會有停工、罰鍰、過失刑責。
2. 影響公司企業及雇主名譽與社會觀感。
3. 災害衝擊其他勞工心理，降低工作效率，減少勞動力。
4. 造成工程進度延宕及施工成本提高。



桃園市政府勞動檢查處  
Office of Labor Inspection, Taoyuan

地址：330045 桃園市桃園區大同路108  
號13樓TEL：03-3323606