



桃園市政府水務局
Department of Water Resources, Taoyuan.

「桃園市甘蔗園支線治理規劃」

第一次地方說明會簡報




以樂工程顧問股份有限公司

日期：113年3月

計畫主持人：王順加 總經理
計畫經理：黃建霖 副理



簡報 大綱

- 
- 01 緣起與計畫內容
 - 02 現況說明
 - 03 綜合治水對策



01

01 緣起與計畫內容


02 現況說明

03 綜合治水對策






本次說明會之目的



計畫緣起

- 甘蔗園支線**未曾辦理治理規劃**
- 配合地方發展計畫及區域環境變化，進行**全盤檢視與分析**，確定整體規劃與治理方針，作為**整治工程實施依據**
- **現況為非公告區排**，且涉及都市計畫區，桃園市政府預計**公告為市管區域排水**，採用適當之整治方式，使排水路**達保護標準，防止淹水**。



排水路名稱	排水路出口	治理長度 (公里)	集水面積 (平方公里)	權責起點	權責終點
甘蔗園支線	大坑溪 排水幹線	1.796	1.21	與大坑溪排水 幹線匯流口	民權路蔗園橋下游側



保護標準

區域排水治理
保護標準10年重現期洪水
(+50cm出水高), **25年不溢堤**


本次分析

- ◆ 2年重現期24小時降雨量155mm
- ◆ 5年重現期24小時降雨量221mm
- ◆ 10年重現期24小時降雨量280mm
- ◆ 25年重現期24小時降雨量373mm
- ◆ 50年重現期24小時降雨量459mm
- ◆ 100年重現期24小時降雨量562mm

豪雨
24小時
200mm

大豪雨
24小時
350mm

超大豪雨
24小時
500mm



出水高50公分

計畫**洪水位**與計畫**岸高**
間預留之餘裕空間

101年0611豪雨(連續24小時雨量470.5mm)

90年納莉颱風(連續24小時雨量415.0mm)

93年海馬颱風(連續24小時雨量386.0mm)

104年蘇迪勒颱風(連續24小時雨量156.5mm)





02

01

緣起與計畫內容

02

現況說明

03


綜合治水對策



桃園市管河川-大坑溪

南崁溪水系-大坑溪排水幹線治理計畫(108年公告)

✓ 甘蔗園支線治理規劃與工程布置參考依據



- 保護標準：**25年重現期距**洪峰流量
 - 目前大坑溪**防洪設施大致已完備**，護岸皆可滿足計畫流量下不溢堤，目前無工程佈置規劃，惟為提高防災能力，仍需予配合加強各非工程措施
 - 甘蔗園支線集水區**上游地勢較高，具自然排洪條件**，下游則有零星內水積淹事件，流域內近年來**無重大淹水災害事件**

排水系統現況

1 預計公告權責起點： 與大坑溪排水幹線匯流口



權責範圍內兩岸
全線皆有護岸

渠段	範圍	河心累距	渠寬(m)	護岸型式	兩岸現況	坡降
A	權責起點至 大坑路一段支流匯入前	0K+000~1K+449	3~7	混凝土、 漿砌壘石	工廠、民房	1/115
B	大坑路一段支流匯入前 至權責終點	1K+449~1K+796	3~7	混凝土、 漿砌壘石	工廠、民房	1/196

2 後街橋



3 南崁後街



4 南祥路上游



國道一號下方
箱涵加蓋段

7

B

1

預計公告權責終點：
民權路蔗園橋下游側

排水匯入

7-2

箱涵上游測
(現況淤於積已填滿為
花圃，僅有溝蓄積水)

甘蔗園支線

1

8

洪災資料調查與訪談

■ 淹水潛勢

- ✓ 檢視「水利署24小時350mm淹水潛勢圖」，計畫區內**無淹水潛勢區位**

■ 土石流潛勢溪流

- ✓ 檢視「農業部農村發展及水土保持署最新圖資」，計畫區內**無土石流潛勢溪流區位**

■ 洪災資料調查

檢視「民國111年桃園市水災保全計畫」、「雨水下水道相關報告」，計畫區內**近年無淹水災害紀錄**

■ 淹水訪談


訪談蘆竹區南崁里、錦中里、龜山區南上里、龜山區公所，計畫區內**無淹水情形**，僅**局部河段淤積**，遇強降雨有水位高漲情形

鎮江街15號~19號(編號1)、中正路86巷(編號4)、
錦順街及南崁路一段231巷口(編號6)等

出口段(編號8)、民生北路入流口(編號9)等

近年降雨**無外水淹水災害**，僅上述區域**內水積淹(里長反映約5~15cm)**





03

01

緣起與計畫內容

02

現況說明

03

綜合治水對策



綜合治理改善策略

◎ 治理課題 1

橋梁、橋台阻礙排洪

對策 ● 拓寬渠道並改建跨渠構造物，確保排水通洪

甘蔗園支線0K+289

南上橋



甘蔗園支線OK+243

無名橋(南崁後街、南上路42巷)



◎ 治理課題2

**排水凹岸或跌水工
下游處沖刷威脅**

甘蔗園支線OK+588

忠孝東橋(南祥路)上游



對策

- #### ● 增設護坡、護坦等加強基腳保護

治理長度1.796公里
提升兩岸建成區聚落
水患防護能力

南上路、南崁後街等橋梁

忠孝東橋(南祥路)

預計公告權責起點 與大坑溪排水 幹線匯流口

預計公告權責終點：
民權路蔗園橋下游側



案例與景觀改善原則



台中綠川-
自然化的乾砌塊石護岸



台中綠川-配合景觀與植生，沿線設置護欄確
保步行安全



竹北東興圳-
護岸採乾砌卵石工法，減少人工感

- 以「護岸形式改善」與「周邊步行動線整備」為改善重點。
- 甘蔗園支線-改善潛力點之既有動線串連南上公園、周邊社區與五福路之橋梁，形成一環狀步行動線，有良好之基本條件，建議以改善人行動線品質，以平整化及步行安全性提升為主，護岸景觀則建議採以較自然之護岸形式。



簡報結束 敬請指教

