

植栽規劃設計 與維護管理分享

講師:顏春城

2019/11/20

摘要

壹 前言

貳 目前都市林所面臨的問題

參 植栽的規劃設計

肆 植栽種植適期與施工

伍 植栽的維護管理

壹、前言

植物栽培的心法

- ◆以植物的心(本性)為心
- ◆以植物的需要為需要
- ◆即是以植物為主體去看待問題及解決問題 以滿足植物的需求為前提，適其性也





壹、前言

◆植物原生地的生態環境

風、土、氣候、動物等

◆植物的型態

直立型、圓型、開展型、直根、
浮根性

壹、前言

- ◆ 三要素:水、空氣、陽光
- ◆ 水:有效保水量、地下水位、不透水層
- ◆ 空氣:氧氣，地上部之莖葉、地下部之根
- ◆ 陽光:質與量、強度與長度

貳、目前都市林所面臨的問題

- ◆行道樹的浮根現象
- ◆開花期的異味、落花、落果、棉絮
- ◆椰子科落葉傷人
- ◆樹桿有刺、質地脆弱傷人
- ◆病蟲害枯枝、倒伏傷人























貳、目前都市林所面臨的問題

- ◆人工地盤化、植物根部生長空間不足
- ◆樹穴綠帶大小
- ◆土壤物理化學性質不佳
- ◆行道樹上部空間被遮蔽限縮













貳、目前都市林所面臨的問題

維護管理方面

- ◆不當修剪、去頂斷頭
- ◆移植不依時、手法粗糙
- ◆市民缺乏共有感，任意不當修剪
- ◆公共設施限縮植栽生長空間
- ◆工程施工沒有確實做好保護
























參、植栽的規劃設計

一、原則:好種、好苗、合適空間、
好的維管

◆好種:品種適合、根系旺、植株
健康

參、植栽的規劃設計

二、植栽規劃設計的流程及考量因子



參、植栽的規劃設計

◆公園

1. 先滿足功能性
2. 符合生動多樣性及四季風情變化
3. 合理的行株距
4. 草皮空間
5. 多植原生植物、開花性喬落木































參、植栽的規劃設計

◆ 人行道

1. 寬度

- ✓ 1.5公尺以下: 不種植喬木
- ✓ 1.5-3公尺: 小喬木，直立性、生長慢者
- ✓ 3-5公尺: 大喬木，開展性、複層式

2. 植穴大小

- ✓ 多植原生植物、開花性喬落木

3. 樹穴型式

- ✓ 緣石與人行道鋪面齊平、覆土低於鋪面
- ✓ 市民參與、不對有戶出入口











參、植栽的規劃設計

◆ 中央分隔島

1. 植栽選擇

- ✓ 以開展型大喬木為原則
- ✓ 十字路10公尺以內，不種大喬木，而以小喬木、灌木為主
- ✓ 下枝條要在4.6公尺以上

2. 分隔島寬度與植栽配置

0.8-1M : 直立性喬木(如光臘樹、竹柏、烏心石)

1-5M: 喬木、灌木、綠籬的複層式

5M以上: 二排喬木、灌木、地被等複層式自然配置





敦化南路一段

DunHua
S. Rd.
Sec. 1
130 | 111
188 | 10521




















四、道路植栽最適化配置


(一)人行道

(二)中央分隔島





中央分隔島 7 公尺（含）~13 公尺植栽規劃
與配置平面示意圖



中央分隔島 7 公尺（含）~13 公尺植栽規劃與配
置立面示意圖

肆、植栽的種植適期與施工

◆ 種植心法：深挖淺植

一、種植與移植適期

(一) 袋植苗全年均可，充分斷及養根者

(二) 6-8月夏季高溫且颱風季節不宜

(三) 落葉樹、落葉後12-1月

肆、植栽的種植適期與施工

二、選苗及驗苗原則

(一)設計之初，即應依植栽米高直徑、符合比例的株高及樹幅寬度

(二)品種純正

(三)根系旺盛、樹幹直、葉片健康

(四)不得有截頂的情形





















肆、植栽的種植適期與施工

三、移植前處理(取苗)

(一)樹冠整枝修剪(平衡修剪)

(二)根球大小應為樹幹基部直徑3-5倍以上為佳，且不得有破損

(三)斷根：

1.直接取苗： $\psi \leq 10\text{cm}$

2.1次斷根： $10 \leq \psi \leq 30\text{cm}$

3.2次斷根： $\psi \geq 30\text{cm}$

4.斷根的要領(二次斷根)

肆、植栽的種植適期與施工

四、施工：

(一)放樣:標示植栽定植的位置

(二)種植:

1.依喬、灌木、蔓藤、地被、草花等順序分別施作

肆、植栽的種植適期與施工

(三)喬木的種植步驟

1.植穴的準備:

大小以根球**2**倍寬、**1.3-1.5**倍深(排水性測試)

2.定植:

主幹直立、重心平衡、根球上緣與地面齊平、覆土壓實


3.立支柱:

有**1**柱、**2**柱(鳥居型)、**3**枝螺旋型、**4**柱井字型、高度為全株高**2/3**處

4.設阻土牆(丘)


5.澆水


附註：本圖為植栽「自然基盤」情況下，
使用「自然土壤介質」的理想情況下需土厚度，
其誤差值得以 $\pm 10\%$ 為其規範。



自然基盤之植栽「最少需土厚度」示意圖


資料來源：李碧峰 (2016)






植栽立支架固定施工示意圖


圖片參考來源：行政院公共工程委員會公共工程施工綱要規範第 02905 章 V4.0；
李碧峰 (2012)。




單柱式



三柱式



雙柱式



四柱式

支架工法示意圖

資料來源：行政院農業委員會造林木與行道樹修剪主題館網站。



【植栽移植工法－根系土球斷根包覆作業】

資料來源：李碧峰 (2013)















單支斜立式支架示意圖



三柱式支架示意圖



三支附柱式支架示意圖

資料來源：李碧峰（2016）



四支鳥居式支架示意圖



水平串聯式支架示意圖



鋼索牽引式支架示意圖



鋼索地盤式支架示意圖







肆、植栽的種植適期與施工

(四)保活與驗收：

符合契約所規定植株整體**70-90%**以上，
不得失去原有樹型的**90%**

肆、植栽的種植適期與施工 大問哉?

- 一、種小苗(ψ :6-10cm H:3-4m)或是種大樹(ψ >15cm H:5-6m)好?
- 二、何謂袋植苗?其要件如何?
- 三、嫁接苗是高接還是低接苗的好?
- 四、樹木移植的前置作業平衡修剪是枝葉修剪多(70-80%)或少(20-30%)比較好?

伍、植栽的維護管理

一、水份管理

察顏觀色、乾溼有度

二、病蟲害防治

預防勝於治療、保持植物的日照通風等，
最低容忍度以保生態平衡、生物防治
(蘇力菌)，物理性防治，化學藥劑防治

伍、植栽的維護管理

三、土壤管理：

多施用有機肥，促進團粒構造，增進有效水含量，”靜菌”平衡的觀念(褐根病防治)

四、肥培管理：

少量多餐、有機肥料、N.P.K的均平

伍、植栽的維護管理

五、整枝修剪

(一)心法:外實內空、一草一點露、一葉一片天

(二)修剪目標

1.幼年樹:葉種整枝修剪，以建立主幹、主枝、次分支的結構枝幹的建立，養成”目標樹型”

2.成年樹:以疏刪短截修剪，維持預定的”目標樹型”


伍、植栽的維護管理

(三)整枝修剪的原則


- 1.分枝下寬上窄
- 2.枝條下粗上細
- 3.間距下長上短
- 4.展角下垂上仰

(四)整枝修剪的要領

以主幹、生長點為軸心，向外螺旋型、放射狀的方 是為修剪原則




喬木類樹型理想整修尺度示意圖



例如：樟樹、榕樹、
水黃皮、白玉蘭、羊蹄角、
梅花、櫻花…等。

開放主幹互生枝序型「十二不良枝」判定示意圖




例如：臺灣欒樹、大花緞櫚、
流疏、安石榴、青楓、桂花、
綠珊瑚、咖啡樹...等。

開張主幹對生枝序型「十二不良枝」判定示意圖

tips. 修剪四要原則

1. 分枝下寬上窄。
2. 造枝下粗上細。
3. 間距下長上短。
4. 展角下垂上仰。

例如：楓香、黑板樹、鳥心石、落羽松、小葉欖仁、竹柏、木棉、福木...等。



開張主幹分生枝序型「十二不良枝」判定示意圖

圖片參考來源：行政院公共工程委員會公共工程施工綱要規範第 02905 章


【粗大枝幹】>10.CM

【一般枝幹】<10.CM

第3刀
再貼切（切鋸）
自脊線到領環外移下刀
不得傷及脊線與領環的組織

第2刀
後外上（切鋸）

第1刀
先內下（切鋸）




切鋸角度位置
自脊線到領環外移下刀
不得傷及脊線與領環的組織

切鋸角度位置
自脊線到領環外移下刀
不得傷及脊線與領環的組織


粗枝修剪三刀法作業示意圖

圖片參考來源：行政院公共工程委員會公共工程施工綱要規範第 02905 章 V4.0。



灌木類樹型整修切鋸位置示意圖

資料來源：中華民國景觀工程商業同業公會全國聯合會（2014）



棕櫚類植栽修剪下刀位置示意圖

資料來源：中華民國景觀工程專業同業公會全國聯合會 (2014)















結語：

桑田義雄：

我們對植物多少照顧，

植物就有多少成長。

沒有樹木的健康，市民就沒有安全保障。





